



✓ UN ENTRETIEN PRÉVENTIF EN 26 POINTS

Ouvre-porte électrique

- 1) Vérification du boîtier de contrôle mural, des émetteurs à distance et du clavier numérique extérieur
- 2) Vérification du chariot et du rail
- 3) Vérification du système d'inversion photo-électrique
- 4) Vérification du moteur et du système d'engrenage
- 5) Vérification de la courroie ou de la chaîne d'entraînement
- 6) Vérification du système d'inversion mécanique et des fins de course
- 7) Vérification du système de pression à la descente

Porte(s) de garage

- 8) Vérification du balancement de la porte
- 9) Vérification du système de ressorts
- 10) Vérification du tube
- 11) Vérification des câbles de levage
- 12) Vérification des câbles de sécurité (ressorts extension)
- 13) Vérification des poulies (ressorts extension)
- 14) Vérification des anneaux (ressorts extension)
- 15) Vérification de la plaque d'ancrage du système de ressorts torsion
- 16) Vérification des tambours
- 17) Vérification du support du centre
- 18) Vérification des supports de bout
- 19) Vérification des pentures du haut
- 20) Vérification des supports de bas
- 21) Vérification des pentures
- 22) Vérification des barres de renforcement (si porte double)
- 23) Vérification des coupe-froid
- 24) Vérification de l'état des sections de porte
- 25) Lubrification des roulettes
- 26) Lubrification des rails

